RESTAURATION ECOLOGIQUE DU SITE DE L'ETANG DE SAVIGNY LEVESCAULT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Juillet 2023

nca environnement

	DPGF	
1	**Travaux préliminaires**	
2	**Plan d'eau communal : terrassements**	
3	**Plan d'eau communal : ouvrages**	
4	**plan d'eau de la Buralière et connexion avec plan d'eau communal**	
5	**Connexions en amont des plans d'eau**	
	TOTAL €HT	
	TVA (20 %)	
	TOTAL €TTC	

Date :

Cachet et signature :

n°	Dénomination	quantité	unité	prix unitaire	prix total €HT
1	**Travaux préliminaires**				
	Installation et repli du chantier, y compris remise en état	1.0	Forfait		
	programme d'exe, Implantation, piquetage, y comrpis géotechnique et essais de plaque	1.0	Forfait		
	DOE, récolement	1.0	Forfait		
2	**Plan d'eau communal : terrassements**				
	décapage du fond du plan d'eau sur 20 cm (limons végétalisés) dans le zone de déblai et stockage sur place : 2400 m3	1.0	Forfait		
	terrassement en déblai du plan d'eau et apport dans les zones de remblai au bulldozer ou autre moyen : 5 500 m3	1.0	Forfait		
	déblai de la digue actuelle : 2000 m3	1.0	Forfait		
	tri et évacuation en décharge agréé des éléments béton	1.0	Forfait		
	remblai en berge, compactage soigné q3 et modelage, pente 2/1 : 4300 m3	1.0	Forfait		
	digue : remblai par type de matériaux, y compris noyaux argileux, compactage soigné q4 : 3200 m3	1.0	Forfait		
	digue : fourniture rt pose de matéraiux drainants en arrière du noyau argileux : 120 m3	1.0	Forfait		
	renappage avec les matériaux de décapage (limons végétalisés) : 2400 m3	1.0	Forfait		
	purge et renappage spécifique de zone sableuse à l'aide d'argile de déblai sur 30 cm si bsoin localisé : 20 m3	1.0	Forfait		
	dalot 1 m sur 2 m au droit de la presqu'ile sur 9 ml	1.0	Forfait		
3	**Plan d'eau communal : ouvrages**				
	fourniture et pose d'un moine de vidange	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'un déversoir de surverse en blocs , largeur 6 m (80 m3)	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'un système de pêcherie	1.0	Forfait		
	réalisation d'un bassin de décantation en déblai/remblai, y compris fossés de connexion : 150 m3	1.0	Forfait		

n°	Dénomination	quantité	unité	prix unitaire	prix total €HT
4	**plan d'eau de la Buralière et connexion avec plan d'eau communal**				
	fourniture et pose d'un moine de vidange	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'un déversoir de surverse en blocs, largeur 9 m (85 m3)	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'une canalisation béton 400 mm sous espace vert, trottoir et RD sous faible couverture, y compris fouille et réfection chaussée : 55 ml	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'un regard diamètre 1000	1.0	Forfait		
	fourniture et pose d'un caniveau avec caillebottis sur le parking : 30 ml, y compris aménagement de la berge en aval	1.0	Forfait		

5	**Connexions en amont des plans d'eau**				
	modification des deux passages busés sous le chemin-digue en aval de la zone humide	1.0	Forfait		
	dégagement de l'exutoire d'eau pluviale et aménagement avec une tête de buse	1.0	Forfait		